

초속경 자동수평몰탈

Speed Level

시멘트계 자기수평 모르타르

개 요

쌍곡 초속경/초속경 자동수평몰탈 Speed Level은 초속경 Self Leveling Mortar로 시멘트, 골재, 특수첨가제가 혼합 되어있어 스스로 수평을 유지하고 유동성을 발휘하여 바닥면을 마감하는 실내 긴급공사용 속건성 자동수평조절용 제품입니다.

특 성

- 초속건/초속경 제품으로 건조 및 경화시간이 빨라 +23℃에서 12시간 후면 상재 시공이 가능함.
- 고 유동을 바탕으로 평활성이 뛰어나고 레벨성이 우수함.
- 내구성 및 접착력이 우수함.
- +23℃에서 3시간 후면 경보행이 가능함.

용 도

- 실내 긴급보수 및 긴급을 요하는 인테리어 바닥 공사 시 얇은 두께의 미장이 필요한 경우
- 온돌 바닥 부위의 얇은 두께의 미장이 필요한 경우
- 백화점, 전시장, 호텔, 병원, 사무실, 상가 등 일반건물의 바닥마감
- 넓은 부위의 수평을 요하는 건물의 미장용
- 카페 등 고급인테리어 현장의 바닥마감

사양 및 적용

주 성 분	시멘트, 무기필러, 분말수지, 특수 첨가제
용 량	25kg 지대
외 관	회색 분말
첨가 수량	5.5L~6.0L/지대
표준 사용량	바탕면의 상태 및 시공방법에 따라 사용량이 증감됨 - 바름두께 10mm일때, 약 14~16kg/㎡, 약 1.5~1.7㎡/(포)
유효기간	3개월

시 공 방 법

- 바탕의 조성
가. 콘크리트, 몰탈면 시공 시는 충분히 양생이 되어 있어야 합니다.(4주이상 양생)
나. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거되어야 합니다.
다. 균열부위는 보수하고, 유출부위는 사전에 반드시 차단해야 합니다.
라. 젖어 있는 바탕면은 완전히 건조를 한 후 시공해야 합니다.
마. 바탕면은 수축이나 강한 진동이 없어야 합니다.
바. 바탕면은 강도가 높고 견고하여야 하며 내구성이 있어야 합니다.
사. 약한 표면과 박리를 야기 시키는 부분은 제거하여야 합니다.

■ 프라이머 도포

- 가. 프라이머를 배합비에 맞게 희석하여 로울러나 스프레이 등으로 고르게 도포하여 피막이 형성될 때까지 충분히 건조시킵니다.
- 나. 프라이머도포는 SL제 작업성 및 하자여부에 민감하게 영향을 미치므로 1,2차 도포를 희석비율에 맞추어 정확한 도포가 이루어져야 합니다.

■ 혼 합

- 가. 쌍곡 초속경 자동수평몰탈 Speed Level 지대에 5.5~6.0ℓ의 물을 혼합 용기에 넣고 제품을 넣어 핸드믹서로 교반을 합니다.
- 나. 혼합시 덩어리가 생기지 않도록 약 5분간 교반을 합니다.(쌍곡 초속경 자동수평몰탈 Speed Level은 혼합된 약품이 완전히 녹아야 제 물성이 발휘됨.)
- 다. 혼합물을 약 5분정도 숙성 시켜 제품속에 들어 있는 중요한 유기 원료들이 반응 할 수 있도록 합니다.
- 라. 숙성 시간 후 모든 유기 원료들이 골고루 혼합 될 수 있도록 다시 혼합 하여 시공을 합니다.

■ 타 설

- 가. 제품을 Level 표시에 맞춰 균일하게 붓고난 후 Pin Roller or Brush 등을 이용하여 면을 고릅니다.
- 나. 소형면적 시공시 Pin Roller 대신 육손으로 퍼주면서 가볍게 표면을 마감합니다.
- 다. 자동수평몰탈의 이어치기는 가능한 빨리 실시하며 가급적 10분 이내에 시공 하도록 합니다.

■ 양 생

- 가. 양생중에는 직사광선, 강풍 등의 영향이 없도록 차광, 방풍조치를 취하고 저온시에는 동결되지 않도록 시공전 보온조치를 취합니다.

주 의 사 항

- 바탕면의 이물질제거 및 충분히 양생 후 시공하십시오
- 쌍곡 자동수평 프라이머를 사용하시고 1차, 2차로 구분하여 피막이 형성될 때까지 도포 하십시오
- 배합시 표준가수량을 첨가하여 충분히 혼합하시고 덩어리가 남지 않도록 혼합하십시오.
- 바닥온도 또는 양생시 온도가 5℃이하일 경우 시공이 불가능하며, 보온조치 및 당사와 협의 후 시공하십시오.
- 배합된 몰탈은 20분 이내에 시공 하십시오.
- 시공 최적온도 : 5~25℃
- 시공은 반드시 5℃ 이상에서 시공합니다.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관해야 합니다.
- 온도가 따라 경보행 및 상재 시공 시간 차이가 발생할 수 있습니다.
- 제품 사용시 시방서를 준수하여 시공하십시오