

침투방수셀

규산질계 분말도포방수제

개 요

침투방수셀은 시멘트, 분말수지, 활성실리카에 특수혼화제를 첨가하여 제조된 방수제로, 시공 바탕면 모세관으로 침투하여 일체화됨으로서 모체를 각종 열화요인으로부터 보호하는 방수 성능 및 부착강도가 뛰어난 규산질계 분말형 도포방수제입니다.

특 성

- 물 첨가량에 따라 붓, 로울러, 흙손, 붓칠장비 등의 다양한 시공 방법의 적용이 가능
- 작업성이 뛰어나 구조체 벽면에 쉽게 시공이 가능하며, 경화 시간이 짧아 공기단축
- 얇은 방수층만으로 지하내벽 방수가 가능하며, 물 혼합량에 따라 경사부위, 천장 등에도 시공이 가능함
- 통기성 및 부착강도가 높아 시공 후 들뜸이 발생하지 않음

용 도

- 건축/토목구조물 지하의 내, 외벽
- 정수장, 상하수처리장, 지하수조 등 수처리시설

사양 및 적용

품 명	침투방수셀
성 분	시멘트, 분말수지, 활성실리카, 특수첨가제 등
성 상	회색 분말
소 요 량	1.0~1.5kg/m ² (1mm 두께)
물혼합비	약 6~6.5L (25kg 지대 기준)
중 량	25kg/지대
유효기간	6개월

시 공 방 법

- 바탕준비
 - 가. 레이턴스 제거 및 모체부분의 열화불량 부분을 제거하고, 고인물, 먼지 및 이물질을 제거한다.
 - 나. 발생한 균열 폭이 3mm 이상인 경우, V 컷팅 후 침투방수셀을 물과 혼합하여 보수하고, 누수발생시는 반드시 지수 및 보수 처리 후 시공을 하도록 한다.
 - 다. 평삭기, 그라인더 등으로 면갈이를 행하여 평탄화 작업을 하며, 콘크리트 표면에 방수재와의 부착을 방해할 요소를 제거한다.
 - 라. 표면의 건조상태는 시공 조건에 따라 설정하여 적용하며, 충분히 흡수되도록 하되, 과도하지 않도록 대처한다.
- 침투방수셀 혼합
 - 가. 6~6.5L 물에 침투방수셀을 일정량씩 추가하면서 혼합하

고, 투입완료 후 균질하도록 2~3분간 혼합하여 준다.
나. 시공공법 및 현장상황에 따라 물혼입량 조절이 가능하다,

■ 벽체 시공

- 가. 약 1mm 두께로 시공하며, 2회 이상 도포하여야 한다.
- 나. 초벌 건조상태에 따라 조절이 가능하나, 초벌 도포 후 4~24 시간 안에 시공하여야 높은 접착력을 낼 수 있다.
- 다. 회당 1.0~1.5kg/m² 정도의 양으로 2회 도포하여 균일한 두께가 되도록 붓, 로울러, 흙손, 붓칠장비 등을 사용하여 시공한다.
- 라. 시공된 방수재가 손으로 눌렀을 때 표면이 손상되지 않을 정도의 양생이 되었을 때 후속공정을 실시한다.
- 마. 기타 자세한 사항은 건축공사표준시방서에 따른다.

■ 바닥시공

- 가. 벽체 시공과 동일한 시공방법으로 시공한다.
- 나. 보호몰탈을 시공하는 경우 방수성능이 발휘되어 접착력이 저하되지 않도록 방수시공 후 바로 이어서 시공한다.
- 다. 벽체와 바닥 사이 모서리 부분은 중심을 기준으로 넓이와 깊이가 2~3cm 되도록 미장하고, 콘크리트를 이어친 부분 2~3cm 깊이로 V-컷팅 후 방수재를 채워넣어 안정적인 방수 성능을 가지도록 한다.

■ 보 양

- 가. 외부인 경우 시공 후 즉시 차양막을 덮어 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조를 막으며, 시공 후 최소 1주간은 시트, 차양막 등으로 보호하여 양생한다.
- 나. 저온이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.
- 다. 일일 작업 후 도포 처리된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 가. 본 제품의 보관은 시멘트에 준하여 실시하며, 변질이 있을 수 있으니 제조일로부터 6개월 내에 사용한다.
- 나. 5℃ 이하이거나 35℃ 이상에서는 정상적인 물성이 발휘되지 않을 수 있으니 작업을 중지하거나 보양 후 작업을 실시한다.
- 다. 공정간의 대기시간은 작업환경의 기상상태에 따라 설정하여 적용하여야한다.
- 라. 밀폐된 장소에서 시공시 백화, 결로 등이 발생할 수 있으나 방수성능에는 이상이 없다.
- 마. 물 이외 다른 물질을 혼합하여 사용하여서는 안된다.
- 바. 시공 후 크랙이 발생한 부위는 제거하고 재시공한다.
- 사. 충분한 양생 후 후속 공정을 실시하고, 일반 사항은 건설공사 표준시방서에 따른다.
- 아. 배합된 제품은 1시간 이내에 모두 사용하도록 하며, 물과 혼합하지 않고 사용 후 남은 제품은 습기가 차단하도록 밀봉하여 보관 후 재사용이 가능하다.
- 침투방수셀은 5℃ 이상에서 시공이 가능하며, 24시간 이내 5℃ 이하의 온도가 예상되는 경우 시공을 금한다.

- 바탕에는 얼음, 서리 등의 수분이 없어야하며, 시공 후 양생 조건이 5℃ 이하인 경우는 보양 처리를 하여야 한다.
- 외부에 시공 중 비가 올 경우는 시공을 중단하고 보호막을 설치하며, 비로 유실된 부분은 건조 후 재시공을 한다.
- 밀폐된 구조물 적용 시 작업자의 안전을 고려하여 반드시 환기를 시켜야한다.
- 요구물성에 따라 시공 횟수 및 재료 사용량 조정이 가능하므로 추가 물성을 원할 시에는 제조사와 상의 후 시공방법을 결정한다.
- 충분한 양생 전에는 충격을 금해야 합니다.
- 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관해야 합니다.
- 자세한 사항은 건축공사 표준시방서를 참고하시기 바랍니다.

