세라픽스 PC-9000P

폴리싱 타일 본드

개 요

세라픽스 PC-9000P는 특수바인더와 특수첨가제의 혼합으로 조합된 기능성 타일접착제로서, 기존유기계 타일접착제보다 접착강도 및 건조시간을 향상시켜 폴리싱 타일 및 흡수율이 낮은 타일 시공이 가능한 제품입니다.

특 성

- 폴리싱타일 및 흡수율이 낮은타일에 사용할 수 있는 제품입니다.
- 작업성 및 접착력이 우수한 장점이 있습니다.

용 도

- 석고보드 등 건식하지면 타일 시공
- 콘크리트 등의 내장벽면 타일 시공

사양 및 적용

주 성 분		특수바인더, 특수첨가제 등
용량	PC-9000P	10L PE Can
부착가능시간		약 20분(표준상태) ※ 오픈타임은 주변환경에 따라 달라질 수 있음.
적 용 타 일		도기질, 자기질, 폴리싱
비 중		약 1.35±0.1
표준 사용량 (석고보드 기준)		3.0~3.5kg/㎡ 바름두께 7mm일때 약3.0kg/㎡ 바름두께10mm일때 약3.5kg/㎡
유 효 기 간		6 개월
지 촉 건 조		약 12시간

※ 사용량은 바탕면에 따라 증감될 수 있음.

시 공 방 법

- 바탕준비
  - 가. 콘크리트면, 시멘트 몰탈면 등 습식 바탕면 시공시는 충분히 양생된것을 확인.(4주이상 양생)
  - 나. 바탕면을 평탄하게 하며 (평활도±3mm) 시공 시 지장을 초래할 수 있는 요철 등은 제거되어야 한다.
  - 다. 먼지, 분진, 기름 등의 이물질은 깨끗이 제거 할 것.
  - 라. 미장면, 콘크리트면 및 건식 하지면에 쌍곰 몰그린을 도포한 후 후 충분히 건조된 후 시공해야 한다.
  - 마. 젖어 있는 바탕면은 건조를 한 후 시공한다.
  - 사. 바탕면의 최적온도 5~25℃ 유지
  - 아. 건식보드류의 바탕면은 두께12mm 이상, 평활도 1mm이내/장일 것 .
- 줄눈 나누기
  - 가. 정해진 시방에 따라 타일을 붙일 줄눈을 나눈다.
- 접착제 도포
  - 가. 세라픽스PC-9000P을 도포 후 7~10mm정도의 요철을 냄.
  - 나. 바탕 상태, 타일의 크기에 따라 요철의 높이가 달라질 수 있음.
  - 다. 접착제 도포 시 오픈타임 이내에 부착 가능한 면적만큼 도포
  - 라. 접착제 도포 시 요철흙손으로 45°정도의 각도로 요철을 낸다.
- 타일의 시공
  - 가. 겉마름이 생기기 전에 타일부착(약20분 이내)
  - 나. 부착시간이 짧을수록 접착력 향상
  - 다. 부착시간은 온도, 습도에 따라 변하므로 타일을 붙였다가 떼어내어 세라픽스-9000P가 70% 이상 균일하게 묻도록 고무망치 등으로 가볍게 두들김
  - 라. 대형타일이나 무거운 타일은 밑에서 위로 시공
- 시공 후 타일 표면 청소
  - 세라픽스-9000P가 굳기 전에 타일 표면 청소
- 줄눈 넣기
  - 가. 접착제 양생 후 쌍곰 백시멘트로 줄눈을 넣는다.
  - 나. 코너 부위에 신축 줄눈을 설치
  - 다. 줄눈재가 굳기 전에 청소
- 보양
  - 가. 양생 전 충격, 수분, 동결을 방지할 수 있도록 조치할 것.
  - 나. 접착제의 안전한 양생을 위하여 충분히 양생 후 줄눈시공.
- 시공 완료

※ 양생시간 : 하절기 1개월, 동절기 2개월
(건조/ 양생기간은 시공 두께, 온도, 습도, 하지면, 피착제등 작업여건에 따라 차이가 날 수 있으므로 사전에 당사 기술연구소에 문의바랍니다)

주 의 사 항

- 타일 뒷면이 오염되었을 경우 깨끗한 물로 제거 후 건조시켜 사용.
- 타일부착시간의 지연은 타일탈락의 원인이 되므로 부착가능시간(피막생성 전) 이전에 타일을 부착 한다.
- 표면에 피막 발생한 경우 반드시 흙손작업을 다시 하여 접착제가 촉촉한 상태에서 타일 부착할 것.
- 부착 시간은 온도, 습도에 따라 변하므로 타일을 붙였다가 떼어내어 접착제가 70%이상 균일하게 묻었을 때를 타일부착 시간으로 한다.
- 외부, 바닥, 천장과 수영장 내부 욕조 등의 물이 접촉하는 부분은 사용을 금함.
- OSB, 페인트, 합판, 마그네슘보드, 도막방수, 알카리 바탕 및 특수 하지면과 알카리 피착제 시공을 금함.
- 샌드위치 판넬, 태고합판, MDF, PB, 엠보싱 철판, 갈바, 스테인레스 등에는 시공을 금함.
- 천정부위 시공을 금함.
- 흡수율이 없는 바탕면에는 폴리싱 타일시공을 금합니다.
- 콘크리트면에 폴리싱타일(흡수율1%이하)를 시공할 경우 양생기간이 늦어질 수 있습니다.(건식보드에 비해)
- 떠붙임 작업 시 타일탈락 위험이 있으므로 반드시 압착공법을 하십시오.
- 타일 뒷면에 세라픽스가 70%이상 균일하게 묻도록 타일을 눌러 비틀며 부착후 고무망치 등으로 가볍게 두들김.
- 접착제가 굳기 전에는 타일 및 접착제에 충격, 동결, 수분, 습기의 접촉을 금한다.
- 타일크기(300X600mm, 3.5Kg이하)의 타일시공에 적합하며 그 이상의 타일은 드라이픽스, 타일에폭시Ⅰ으로 시공해주십시오.
- 요철크기를 10mm이상 도포하면 불완전양생으로 탈락위험이 있습니다.

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.

- 하지, 접착제 및 접착몰탈이 완전 양생되지 않는 상태에서 시공시 줄눈이 변색될 수 있으니 주의할 것.
- 시공바탕면의 평활도가 ±3mm이내에 있는지 확인 한 뒤 타일시공을 하십시요
- 직사광선을 받지 않는 실내의 5~35℃에서 보관하며, 하지면의 온도가 5℃ 이상, 25℃ 이하에서 시공할 것.
- 개봉한 제품은 밀폐시켜 보관할 것.

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.