급결바르다

시멘트 액체 방수제

개 요

급결바르다는 규산소다를 주성분으로 제조되어 시멘트와 수화반응을 촉진시켜 몰탈 및 콘크리트의 경화시간을 단축시키는 제품으로 조기에 강력한 방수효과와 높은 강도를 얻을 수 있으며, 우수한 접착력을 나타냅니다.

특 성

- 첨가제의 적용으로 작업성이 우수합니다.
- 조기에 강력한 방수효과와 높은 강도를 나타냅니다.

용 도

- 물구멍, 조인트 등 긴급한 지수가 필요한 부위
- 지하실구조물의 수압으로 인해 물이 흐르거나 차오르는 부위
- 몰탈, 콘크리트, 레미콘 혼합 및 타일 줄눈 (힘받는 내력벽, 기둥, 바닥 부분 적용 시 강도 저하 주의)

사양 및 적용

품 명	시멘트용 급결제
성 분	규산소다, 첨가제
성 상	투명 액상
중 량	12L (2L×6개입) / 18L 캔
유효기간	1년

시 공 방 법

■ 바탕준비

가. 레이턴스 제거 및 모체부분의 열화·불량 부분을 제거하고, 콘크리트 표면에 방수재와의 부착을 방해할 요소를 제거한다.

■ 혼합방법

가. 지수 용도로 사용시에는 원액 사용을 기준으로 하되 작업시간의 조절이 필요한 경우 소량의 물을 첨가하여 경화속도를 조절할 수 있다.

나. 콘크리트나 몰탈의 급결용 또는 방수의 용도로 사용시에는 원하는 경화시간에 맞도록 적량의 물을 첨가하여 사용합니다.

다. 제품의 급결속도는 주위환경 및 사용재료의 영향을 많이 받으므로 물과의 혼합비율은 작업환경에 따라 작업자가 적절하게 판단하여 사용합니다

■ 시공방법

가. 물구멍 등의 지수시에는 1회 사용에 적당한 양의 시멘트와 본 제품을 통에 나누어 1차 배합 후 장갑을 낀 손으로 집어 시공예정 부위에 부착 후 손으로 눌러 굳을 때까지 압력을 가하고 표면을 마무리 한 후 후속공정을 실시한다.

나. 몰탈 및 콘크리트의 응결시간 단축 또는 방수용도로 적용시에는 원하는 몰탈 또는 콘크리트의 혼합수에 본 제품의 적량을 첨가하여 경화시간에 적합한지 확인하는 시험 후 적정 혼입량을 결정하여 시공하도록 한다.

■ 보 양

가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양막 등으로 보호하여 양생한다.

나. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.

다. 시공부위에 따른 적절한 보호 조치를 통하여 양생하도록 한다,

라. 일일 작업 후 도포 처리된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 본 제품은 운송 및 보관시 내용물이 얼지 않도록 상온(5℃~35℃)의 직사광선이 닿지 않는 건냉암소에 보관하십시오.
- 급결바르다 시공시 주위의 기온은 5℃ 이상, 습도 80% 이하여야 한다.
- 시공 후 경화진행 동안 5℃ 이상의 기온이 지속될 것이 예상될 경우에 시공한다
- 바탕에는 얼음, 서리 등의 수분이 없어야하며, 시공 후 양생조건이 5℃ 이하인 경우는 보양 처리를 하여야 한다.
- 외부에 시공 중 비가 올 경우는 시공을 중단하고 보호막을 설치하며, 비로 유실된 부분은 건조 후 재시공을 한다.
- 온도가 5℃이하이면 급결속도가 여름철에 비해 급격히 저하되므로 제품 및 혼합수의 온도를 상온 정도로 데워서 사용한다.
- 배합수는 반드시 깨끗한 청수를 사용한다.
- 충분한 양생 후 후속 공정을 실시하고, 일반사항은 건설공사 표준시방서에 따른다.
- 밀폐된 구조물 적용 시 작업자의 안전을 고려하여 반드시 환기를 시켜야한다.
- 본 제품을 적용할 경우 압축강도가 저하될 수 있으므로 힘을 받는 건물 구조부재에는 적용을 할 수 없다.

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.