원스톱방수

레미탈 혼합 방수제

개 요

원스톱방수는 액상수지에 특수혼화제를 첨가하여 제조된 방수제로써 방수가 필요한 부분에 미장몰탈과 혼합하여 시공함으로써 모체를 각종 열화요인으로부터 보호하는 방수성능 및 부착강도가 뛰어난 방수제 입니다.

특 성

- 바닥 방수 시 Self Levelling 효과로 작업성이 뛰어남
- 얇은 방수층만으로 방수가 가능하며, 물 혼합량에 따라 벽면이 나 경사부위, 천장 등에도 시공이 가능함
- 통기성 및 부착강도가 높아 시공 후 들뜸이 발생하지 않음

용 도

- 옥상 및 화장실 방수
- 공장바닥, 주차장 바닥 방수

사양

성 분	액상수지, 특수첨가제 등
성 상	유백색 액상
사 용 량	제품 1캔 + 물 18kg + 미장몰탈 80kg 혼합 시 약 20m^2 시공 가능 (두께 3mm)
중 량	18kg/캔
유효기간	6개월

시 공 방 법

■ 바탕준비

가. 레이턴스 제거 및 모체부분의 열화·불량 부분을 제거하고, 고인물, 먼지 및 이물질을 제거한다.

나. 발생된 균열 폭이 3mm 이상인 경우, V 컷팅 후 제품과 물을 1 : 1로 혼합한 액상과 미장몰탈을 혼합하여 보수하고, 누수발생시는 반드시 지수 및 보수 처리 후 시공을 하도록 한다.

다. 표면의 건조상태는 시공 조건에 따라 설정하여 적용하며, 충분히 함습되도록 하되, 과도하지 않도록 대처한다.

■ 프라이머 도포

가. 쌍곰방수프라이머 또는 제품과 물을 1 : 2로 희석하여 도포 후 고여있는 부분을 제거하고 후속공정을 실시한다.

나. 바탕면에 일부 비흡수면이 있는 경우는 전체 프라이머 도포 후 비흡수면 부분은 프라이머를 닦아낸다.

■ 중도 시공

가. 제품 1캔과 물 1캔을 혼합한 후 레미탈 두포를 서서히 투입하면서 약 5분간 충분히 혼합한다.

나. 혼합한 몰탈을 바닥에 붓고 평밀대, 톱니밀대, 스파이크 로울러 등을 사용하여 약 3mm 두께로 넓게 펴주면서 시공한다.

다. 우레탄 등 후속공정 시 충분히 양생 및 건조하여 습기가 없도록 한 후 시공한다.

라. 천장 및 벽체의 경우는 미장공법으로 3mm 두께로 시공하는데 시공시간이 바닥시공보다 길어 가사시간을 넘길 수 있으니 반 정도로 양을 줄여 혼합 후 시공한다.

■ 보 양

가. 저온이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.

나. 일일 작업 후 도포 처리된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

가. 바탕처리 시 우레탄, 아크릴 등은 제거하고 시공하는 것이 원칙이나 철거 시 쉽게 제거되지 않고 일부 잘 붙어있는 부분은 그냥 시공하여도 무방하다.

나. 5℃이하이거나 35℃이상에서는 정상적인 물성이 발휘되지 않을 수 있으니 작업을 중지하거나 보양 후 작업을 실시한다.

다. 공정간의 대기시간은 작업환경의 기상상태에 따라 설정하여 적용하여야한다.

라. 시공 후 크랙이 발생한 부위는 제거하고 재시공한다.

마. 충분한 양생 후 후속 공정을 실시한다.

바. 배합된 제품은 1시간 이내에 모두 사용하도록 한다.

사. 외부에 시공 중 비가 올 경우는 시공을 중단하고 보호막을 설치하며, 비로 유실된 부분은 건조 후 재시공을 한다.

아. 밀폐된 구조물 적용 시 작업자의 안전을 고려하여 반드시 환기를 시켜야한다.

자. 충분한 양생 전에는 충격을 금해야 합니다.

차. 저장은 통풍이 잘되고 건조한 실내의 파렛트 위에서 보관해야 합니다.

카. 본 제품의 운송 및 보관시 내용물이 얼지 않도록 상온(5℃~35℃)의 직사광선이 닿지 않는 건냉암소에 보관하십시오.

타. 자세한 사항은 건축공사 표준시방서를 참고하시기 바랍니다.

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.